

**Российская Федерация**  
**Муниципальное казенное предприятие «Коммунальные системы»**  
**Вятскополянского района Кировской области**  
612985, д. Гремячка, Кировская область, Вятскополянский район,  
ул. Центральная, д.4а  
E-mail : prometei11@mail.ru  
ИНН/КПП 4307012010/430701001,  
Р/счет 40702810400480148004 в ПАО «Норвик Банк» Корр.счет 301018103000000000728

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 70-В**

*на проектирование водопровода и подключение к центральным водопроводным сетям  
с установкой узла учета воды  
от 11 апреля 2023 года*

Заказчик: администрация Вятскополянского района

Объект: **земельный участок кад. № 43:07:110403:1116**

Расположенный по адресу: Кировская обл., Вятскополянский район, пос.Усть Люга, ул. Пионерская 40.

Основание: заявление от 22.03.2023 г.

Точка присоединения: существующая водопроводная сеть по ул. Октябрьская 36, пос. Усть Люга, Вятскополянского района, Кировской области

Характеристика существующей водопроводной сети:

- тип – **напорная**;
- материал – **чугун**;
- диаметр (Ду): **100 мм**.

**Для обеспечения водоснабжением проектируемого объекта необходимо:**

1. Проложить водопроводную сеть диаметром 32 мм. на глубину не менее 2метров.
2. Произвести устройство водопроводного смотрового колодца диаметром не 1,5 м с люком и крышкой.
3. Выполнить проект на подключение к центральному водопроводу, согласовать его с организациями имеющими подземные коммуникации, один экземпляр проекта передать МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района.
4. Оформить ордер на проведение земляных работ.
5. Заключить договоры с МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района на врезку и подключение объекта к центральной системе водоснабжения.
6. В случае если при прокладке планируемой водопроводной сети необходимо пересечение автомобильной дороги, прокладка водопровода производится методом «прокола», в ином случае работы согласовываются с администрацией Чекашевского сельского поселения, а при необходимости с отделом архитектуры и строительства администрации Вятскополянского района.
7. На вводе в здание произвести устройство запорной арматуры (вентиль), осадочного фильтра, прибора учета холодной воды с антимагнитной защищенностью диаметром -15мм. Прибор учета установить в доступном, открытом для осмотра месте, удобном для ремонта и снятия показаний (при монтаже прибора учета запрещается использовать гибкие присоединительные шланги).
8. По окончании монтажа прибора учета холодной воды вызвать представителя МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района для опломбировки и ввода в эксплуатацию прибора учета.
9. Заключить договор на предоставлении коммунальной услуги холодного водоснабжения с МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района.

**Прочие условия:**

1. Работы по строительству водопроводной сетей должны производиться организациями, имеющими соответствующий допуск к выполнению данных видов работ и только по проекту разработанным специализированной организацией имеющей СРО, в соответствии с действующими СНиП и нормами проектирования.
2. После прокладки водопроводной сети произвести работы по благоустройству территории в местах проведения работ.
3. Не подключать субабонентов к проложенной водопроводной сети без получения соответствующего разрешения МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района.
4. Подключение к водопроводным сетям (ввод в эксплуатацию) может быть произведено при выполнении выданных технических условий Заказчиком в полном объеме.
5. Границей эксплуатационной ответственности между МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района и Заказчиком считать врезку в центральную водопроводную сеть во вновь построенном смотровом колодце.

Приложение: схема подключения к центральной водопроводной сети с устройством смотрового колодца.

**Срок действия технических условий 2(два) года.**

По истечении срока действия настоящих технических условий застройщику необходимо решить вопрос об их продлении (изменении).

**Директор**

**МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района**

**В.А. Драницын**

Настоящие технические условия составил:

**Зам. директора по производству**

**МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района**

**Н.Х. Саматов**

Настоящие технические условия получил \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Дата получения \_\_\_\_\_ 2023 года

Утверждаю:  
Директор МКП «Коммунальные  
системы» Вятскополянского района  
В.А. Драницын  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

**СХЕМА**  
**места производства земляных работ прокладки и подключения к центральной**  
**водопроводной сети**

Подключение земельного участка **кад. № 43:07:110403:1116**, №40 ул. Пионерская, п. Усть Люга, Вятскополянского района



Место врезки на действующей водопроводной сети



Действующая водопроводная сеть



Планируемая водопроводная сеть



Зам. директора по производству \_\_\_\_\_ Н.Х Саматов



Утверждаю:  
Директор МКП «Коммунальные  
системы» Вятскополянского района  
\_\_\_\_\_ В.А. Драницын  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

**СХЕМА**  
места производства земляных работ прокладки и подключения к центральной  
водопроводной сети

Подключение земельного участка **кад. № 43:07:110403:1116**, №40 ул. Пионерская, п. Усть Люга, Вятскополянского района



Место врезки на действующей водопроводной сети



Действующая водопроводная сеть



Планируемая водопроводная сеть



Зам. директора по производству \_\_\_\_\_ Н.Х Саматов