

Российская Федерация
Муниципальное казенное предприятие «Коммунальные системы»
Вятскополянского района Кировской области
612985, д. Гремячка, Кировская область, Вятскополянский район,
ул. Центральная, д.4а
E-mail : prometei11@mail.ru
ИНН/КПП 4307012010/430701001,
Р/счет 40702810400480148004 в ПАО «Норвик Банк» Корр.счет 301018103000000000728

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 69-В

*на проектирование водопровода и подключение к центральным водопроводным сетям
с установкой узла учета воды
от 11 апреля 2023 года*

Заказчик: администрация Вятскополянского района

Объект: земельный участок кад. № 43:07:120203:397

Расположенный по адресу: Кировская обл., Вятскополянский район, дер. Чекашево, ул. Советская 124.

Основание: заявление от 22.03.2023 г.

Точка присоединения: существующая водопроводная сеть по ул. Советская, дер. Чекашево, Вятскополянского района, Кировской области

Характеристика существующей водопроводной сети:

- тип – **напорная**;
- материал – **п/э**;
- диаметр (Ду): **100 мм**.

Для обеспечения водоснабжением проектируемого объекта необходимо:

1. Проложить водопроводную сеть диаметром 20 мм. на глубину не менее 2 метров.
2. Произвести устройство водопроводного смотрового колодца диаметром не 1,5 м с люком и крышкой.
3. Выполнить проект на подключение к центральному водопроводу, согласовать его с организациями имеющими подземные коммуникации, один экземпляр проекта передать МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района.
4. Оформить ордер на проведение земляных работ.
5. Заключить договоры с МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района на врезку и подключение объекта к центральной системе водоснабжения.
6. В случае если при прокладке планируемой водопроводной сети необходимо пересечение автомобильной дороги, прокладка водопровода производится методом «прокола», в ином случае работы согласовываются с администрацией Чекашевского сельского поселения, а при необходимости с отделом архитектуры и строительства администрации Вятскополянского района.
7. На вводе в здание произвести устройство запорной арматуры (вентиль), осадочного фильтра, прибора учета холодной воды с антимагнитной защищенностью диаметром -15мм. Прибор учета установить в доступном, открытом для осмотра месте, удобном для ремонта и снятия показаний (при монтаже прибора учета запрещается использовать гибкие присоединительные шланги).
8. По окончании монтажа прибора учета холодной воды вызвать представителя МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района для опломбировки и ввода в эксплуатацию прибора учета.
9. Заключить договор на предоставлении коммунальной услуги холодного водоснабжения с МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района.

Прочие условия:

1. Работы по строительству водопроводной сетей должны производиться организациями, имеющими соответствующий допуск к выполнению данных видов работ и только по проекту разработанным специализированной организацией имеющей СРО, в соответствии с действующими СНиП и нормами проектирования.
2. После прокладки водопроводной сети произвести работы по благоустройству территории в местах проведения работ.
3. Не подключать субабонентов к проложенной водопроводной сети без получения соответствующего разрешения МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района.
4. Подключение к водопроводным сетям (ввод в эксплуатацию) может быть произведено при выполнении выданных технических условий Заказчиком в полном объеме.
5. Границей эксплуатационной ответственности между МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района и Заказчиком считать врезку в центральную водопроводную сеть во вновь построенном смотровом колодце.

Приложение: схема подключения к центральной водопроводной сети с устройством смотрового колодца.

Срок действия технических условий 2(два) года.

По истечении срока действия настоящих технических условий застройщику необходимо решить вопрос об их продлении (изменении).

Директор

МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района

В.А. Драницын

Настоящие технические условия составил:

Зам. директора по производству

МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района

Н.Х. Саматов

Настоящие технические условия получил _____ (_____)

Дата получения _____ 2023 года


Утверждаю:
Директор МКП «Коммунальные
системы» Вятскополянского района
_____ В.А. Драницын
« ____ » _____ 2023 г.

СХЕМА
места производства земляных работ прокладки и подключения к центральной
• водопроводной сети

Подключение земельного участка № 43:07:120203:397, №124 ул. Советская, д. Чекашево, Вятскополянского района



Место врезки на действующей водопроводной сети



Действующая водопроводная сеть



Планируемая водопроводная сеть



Зам. директора по производству _____ Н.Х Саматов


Утверждаю:
Директор МКП «Коммунальные
системы» Вятскополянского района
В.А. Драницын
« ____ » _____ 2023 г.

СХЕМА
места производства земляных работ прокладки и подключения к центральной
водопроводной сети

Подключение земельного участка № 43:07:120203:397, №124 ул. Советская, д. Чекашево, Вятскополянского района



Место врезки на действующей водопроводной сети



Действующая водопроводная сеть



Планируемая водопроводная сеть



Зам. директора по производству _____ Н.Х Саматов